

V8006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.284	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	0.568	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	0.568	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
VDRダ イアモント 吸塵システム 本体セット(m換算単価)	100	m			F9001 見積 0 省略
VDR研掃 本体用特殊替刃(m換算単価)	100	m			F9002 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

マーキング
5箇所/m

V8007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.145	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	0.289	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	0.289	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

穿孔工
5孔/m 穿孔深さ7cm

V8008

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表
100 m 当り
08年07月20日適用

見積

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.950	人			RR0125 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	3.910	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	3.910	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
IPHミスター New 水循環型 (m換算単価)	100	m			F9003 見積 0 省略
IPHミスター New フィルター (m換算単価)	100	m			F9004 見積 0 省略
IPHミスター カッター 5～7mm (m換算単価)	100	m			F9005 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

台座取付工
台座取付5個/m

V8009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.649	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	1.300	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	1.300	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
IPH JP台座 プラスチック容器	500	個			F9006 見積 0 省略
ヒックアップシール	13.8	kg			F9007 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

樹脂漏れ防止
ヒックアップシール

V8010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	0.156	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	0.313	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	0.313	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
ヒックアップシール	16.5	kg			F9007 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

注入工
注入5孔/m 注入1回

V8011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.090	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	2.170	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	2,170	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
IPH-E-396H 温潤用エポキシ樹脂	25	kg			F9008 見積 0 省略
IPHｼﾞｬﾊﾞﾗ プラスチック容器	500	個			F9009 見積 0 省略
IPHｶﾌﾟｾﾙ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ加圧式プラスチック製ケース(m換算単価)	100	m			F9010 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

撤去台
台座撤去5箇所/m

V8012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.300	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	2.600	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	2.600	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

注入工
注入5孔/m 注入2.5回

V8013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.900	人			RR0125 1 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	3,800	人			RR0101 1 歩掛見積 0 省略
普通作業員	3.800	人			RR0102 1 歩掛見積 0 省略
IPH-E-396H 温潤用エポキシ樹脂	62.5	kg			F9008 見積 0 省略
IPHｼﾞｬﾊﾞﾗ プラスチック容器	1,250	個			F9009 見積 0 省略
IPHｶﾌﾟｾﾙ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ加圧式プラスチック製ケース(m換算単価)	250	m			F9010 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

注入工
注入5孔/m 注入1.4回

V8014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

08年07月20日適用

見積 100 m 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役	1.300	人			RR0125 歩掛見積 0 省略
特殊作業員	2.600	人			RR0101 歩掛見積 0 省略
普通作業員	2.600	人			RR0102 歩掛見積 0 省略
IPH-E-396H 温潤用エポキシ樹脂	35	kg			F9008 見積 0 省略
IPHｼﾞｬﾊﾞﾗ プラスチック容器	700	個			F9009 見積 0 省略
IPHｶﾌﾟｾﾙ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ加圧式プラスチック製ケース(m換算単価)	140	m			F9010 見積 0 省略
諸雑費	5.00	%			#71 0 省略
計	100	m			
小計	1	m			

サビ`シャツ

施工内訳表

08年07月20日適用

1

セット

当り

[illegible]